BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS 62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Wygoda gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 10**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	





POZ. POR. 79,00 m n.p.m

RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1		88,10 87,90	88,10 88,00 87,80	88,10 88,00	88,10 88,00	88,20 88,20	88,20 88,20	87,80 87,80	88,30 88,30	88,30 88,30	88,30 88,30	88,50 88,30 88,30	88,30 88,20 88,20	88,00 87,80 87,80 87,80
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2		86,60 86,84	86,40 86,46 86,62	86,60 86,74	86,80 86,88	86,80 86,92	86,80 86,94	86,20 86,52	86,90 87,16	87,00 87,12	87,00 87,14	86,80 87,00 87,18	86,70 87,04 87,16	85,30 86,02 86,18 86,39
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3		1,50 1,06	1,70 1,54 1,18	1,50 1,26	1,30 1,12	1,40 1,28	1,40 1,26	1,60 1,28	1,40 1,14	1,30 1,18	1,30 1,16	1,70 1,30 1,12	1,60 1,16 1,04	2,70 1,78 1,62 1,41
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4		1,65 1,21	1,85 1,69 1,33	1,65 1,41	1,45 1,27	1,55 1,43	1,55 1,41	1,75 1,43	1,55 1,29	1,45 1,33	1,45 1,31	1,85 1,45 1,27	1,75 1,31 1,19	2,85 1,93 1,77 1,56
SPADKI [‰]	5		i=2% L=12m	i=2% L=11m	i=2% L=7m	i=2% L=4m	i=2% L=6m	i=2% L=7m	i=2% L=16m	i=2% L=13m	i=2% L=6m	i=2% L=7m	i=2% L=19m	i=2% L=23m	i=1,5% L=73m
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6		Rura kanalizacyjna PVC–U ø 160 mm, SN8, lita												
TECHNOLOGIA ROBÓT	7		Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm												
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0	12,0 12,0	0,0 3,0 8,0 11,0	0,0 7,0	0,0 4,0	0,0 6,0	0,0 7,0	0,0 16,0 16,0	0,0 13,0 13,0	0,0 6,0	0,0 7,0	0,0 10,0 10,0 9,0 19,0	0,0 17,0 17,0 6,0 23,0	0,0 48,0 48,0 11,0 59,0 14,0 73,0 Σ204,0
HEKTOMETRY	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0