BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS 62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Wygoda gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 7**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	



		SP259	SP260	SP261	SP262	SP263	SP264	SP265	SP266	SP267	SP268 / SP269	SP270	SP271	SP272	SP273
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	89,10 88,80	89,10 89,10	88,80 88,80	88,70 88,50	88,50 88,40	88,40 88,50	88,20 88,20	88,50 88,30	88,40 88,40	88,50 88,50 88,50	88,40 88,20	88,30 88,20	88,30 88,20	88,20 88,10
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	87,60 87,86	87,70 87,80	87,30 87,38	87,10 87,34	87,00 87,20	87,00 87,18	86,60 87,16	86,90 87,16	86,90 87,00	86,80 87,30 87,40	86,80 87,10	86,80 87,16	86,30 86,46	86,70 87,12
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,50 0,94	1,40 1,30	1,50 1,42	1,60 1,16	1,50 1,20	1,40 1,32	1,60 1,04	1,60 1,14	1,50 1,40	1,70 1,20 1,10	1,60 1,10	1,50 1,04	2,00 1,74	1,50 0,98
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,65 1,09	1,55 1,45	1,65 1,57	1,75 1,31	1,65 1,35	1,55 1,47	1,75 1,19	1,75 1,29	1,65 1,55	1,85 1,35 1,25	1,75 1,25	1,65 1,19	2,15 1,89	1,65 1,13
SPADKI [‰]	5	i=2% L=13m	i=2% L=5m	i=2% L=4m	i=2% L=12m	i=2% L=10m	i=2% L=9m	i=2% L=28m	i=2% L=13m	i=2% L=5m	i=2% L=30m	i=2% L=15m	i=2% L=18m	i=2% L=8m	i=2% L=21m
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC-U ø 160 mm, SN8, lita													
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm													
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0 13,0 13,0	0,0 5,0	0,0 4,0	0,0 12,0 12,0	0,0 10,0 10,0	0,0 9,0 9,0	0,0 28,0 28,0	0,0 13,0 13,0	0,0 5,0	0,0 25,0 25,0 5,0 30,0	0,0 15,0 15,0	0,0 18,0 18,0	0,0 8,0 8,0	0,0 21,0 21,0 Σ191,0
HEKTOMETRY	9	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0	◐ 0