BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS 62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Piotrkowice gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 12**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	



POZ. POR. 88,00 m n.p.m

		SP25			SP26	SP27	SP26	SP28	SP29		SP30		SP31		SP32		SP33		SP40	
		Proj. włączenie do istniejącego kanału KS⌀160mm	Istn. kabel telekomunikacyjny	Istn. wodociąg ⌀110mm	Proj. włączenie do istniejącego kanału KS⌀160mm	Istn. kabel telekomunikacyjny	Istn. wodociąg ⌀110mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. włączenie do istniejącego kanału KS⌀160mm	Istn. kabel telekomunikacyjny	Istn. wodociąg ⌀110mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. włączenie do istniejącego kanału KS⌀160mm	Istn. kabel energetyczny	Istn. przyłącze wody	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. włączenie do istniejącego kanału KS⌀160mm	Istn. kabel telekomunikacyjny	Istn. wodociąg ⌀110mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	Proj. włączenie do istniejącego kanału KS⌀160mm	Istn. kabel telekomunikacyjny	Istn. wodociąg ⌀110mm	Proj. studnia PVC⌀425mm	
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	97,40		96,70	97,00		96,80	96,80	96,80	96,80	97,30		97,10		97,50		97,50		97,60		97,40		97,20		97,50		97,50		97,30	
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	95,00		95,98	95,15		95,53	95,71	95,53	95,67	95,34		95,62		95,80		96,22		96,72		95,69		96,20		95,90		95,90		96,20	
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	2,40		0,72	1,85		1,27	1,09	1,27	1,13	1,96		1,48		1,70		1,28		0,88		2,01		1,00		1,60		1,60		1,10	
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2,55		0,87	2,00		1,42	1,24	1,42	1,28	2,11		1,63		1,85		1,43		1,03		2,16		1,15		1,75		1,75		1,25	
SPADKI [‰]	5	i=1,5% L=65m			i=1,5% L=37m				i=1,5% L=9m		i=2% L=14m				i=2% L=46m						i=1,5% L=34m				i=2% L=9m				i=2% L=15m	
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC–U ⌀ 160 mm, SN8, lita																												
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm																												
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0		65,0 65,0	0,0		25,0 25,0	12,0 37,0	0,0	9,0 9,0	0,0		14,0 14,0	0,0	21,0 21,0		25,0 46,0	0,0			34,0 34,0	0,0			9,0 9,0	0,0			15,0 15,0	Σ229,0
HEKTOMETRY	9	0			0				0		0			0							0				0				0	