BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS
62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"

Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Piotrkowice gm. Ślesin

Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin
Skala 1:100/1000	**Rys. nr 17**
Projektant: mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016



POZ. POR. 88,00 m n.p.m

RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	97,00	97,40	97,50	97,00	97,00	97,60	97,20	97,90	98,10	97,90	97,80	98,00	97,80	98,00	98,40	97,70	97,40	97,30
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	95,70	95,85	96,09	96,29	96,37	95,80	96,32	96,50	97,20	96,30	96,90	96,40	96,66	96,40	97,44	96,10	96,40	96,55
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,30	1,55	1,41	0,71	0,63	1,80	0,88	1,40	0,90	1,60	0,90	1,60	1,14	1,60	0,96	1,60	1,00	0,75
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,45	1,70	1,56	0,86	0,78	1,95	1,03	1,55	1,05	1,75	1,05	1,75	1,29	1,75	1,11	1,75	1,19	0,90
SPADKI [‰]	5	i=1% L=67m					i=2% L=26m		i=2% L=35m		i=2% L=30m		i=2% L=13m		i=2% L=52m		i=1,5% L=29m		
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC–U ø 160 mm, SN8, lita																	
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm																	
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0	15,0 / 15,0	24,0 / 39,0	20,0 / 59,0	8,0 / 67,0	0,0	26,0 / 26,0	0,0	35,0 / 35,0	0,0	30,0 / 30,0	0,0	13,0 / 13,0	0,0	52,0 / 52,0	0,0	19,0 / 19,0	10,0 / 29,0 / Σ252,0
HEKTOMETRY	9	0					0		0		0		0		0		0		