BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS 62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"		
Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Piotrkowice gm. Ślesin		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin	
Skala 1:100/1000		**Rys. nr 14**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016	



		SP51	SP52	SP53	SP54	SP55	SP56	SP57	SP58	SP59	SP60	
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	98,50	98,50	99,20	99,10	99,10	98,10	98,10	98,00	98,90	96,50	96,50
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	96,90	97,34	97,40	97,96	98,16	96,50	96,80	96,72	97,50	94,70	94,96
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,60	1,16	1,80	1,14	0,94	1,60	1,30	1,28	1,40	1,80	1,54
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,75	1,31	1,95	1,29	1,09	1,75	1,45	1,43	1,55	1,95	1,69
SPADKI [‰]	5	i=2% L=22m		i=2% L=38m			i=2% L=15m		i=1,5% L=52m		i=2% L=13m	
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC–U ø 160 mm, SN8, lita										
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm										
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0	22,0	22,0	0,0	28,0	28,0	0,0	15,0	15,0	0,0	52,0
HEKTOMETRY	9	0			0			0			0	

		SP57	SP58	SP59	SP60	
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	96,00	95,60	95,60	95,40	95,20
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	93,60	93,95	94,19	94,00	94,21
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	2,40	1,65	1,41	1,40	0,99
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2,55	1,80	1,56	1,55	1,14
SPADKI [‰]	5	i=1,5% L=56m		i=1,5% L=16m		i=1,5% L=14m
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6					
TECHNOLOGIA ROBÓT	7					
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0	56,0	56,0	0,0	16,0	16,0	0,0	14,0	14,0	Σ226,0
HEKTOMETRY	9	0			0			0			

POZ. POR. 89,00 m n.p.m

POZ. POR. 87,00 m n.p.m

Proj. włączenie do istniejącego kanału KSø160mm

Proj. studnia PVCø425mm

Istn. kabel telekomunikacyjny

Istn. wodociąg PVCø110mm