BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS
62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II"

Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych w m. Piotrkowice gm. Ślesin

Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Skala 1:100/1000	**Rys. nr 13**
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz — Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Kwiecień 2016



POZ. POR. 88,00 m n.p.m

RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	97,60 97,60 97,60 97,60	97,60 97,60	97,60 97,60 97,60	97,60 97,50 97,30 97,30	97,50 97,50	97,50 97,50	97,60 97,50	97,60 97,60 97,60	97,90 97,90	98,20 98,00
RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU	2	96,00 96,08 96,30 96,62	96,30 96,40	95,65 96,43 96,61	95,77 96,10 96,32 96,56	96,10 96,22	96,10 96,26	96,00 96,42	96,10 96,20 96,40	96,50 96,70	96,50 96,98
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU [m]	3	1,60 1,52 1,30 0,98	1,30 1,20	1,95 1,17 0,99	1,83 1,40 0,98 0,74	1,40 1,28	1,40 1,24	1,60 1,08	1,50 1,40 1,20	1,40 1,20	1,70 1,02
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	1,75 1,67 1,45 1,13	1,45 1,35	2,10 1,32 1,14	1,98 1,55 1,13 0,89	1,55 1,43	1,55 1,39	1,75 1,23	1,65 1,55 1,35	1,55 1,35	1,85 1,17
SPADKI [‰]	5	i=1,5% L=41m	i=2% L=5m	i=1,5% L=64m	i=1,5% L=53m	i=2% L=6m	i=2% L=8m	i=2% L=21m	i=2% L=15m	i=2% L=10m	i=3% L=16m
ŚREDNICA KANAŁU [mm]	6	Rura kanalizacyjna PVC-U ø 160 mm, SN8, lita									
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny pionowy umocniony z dok. ręcznym. Posadowione na podsypce piaskowej gr. 15 cm									
ODLEGŁOŚĆ [m]	8	0,0 5,0 15,0 20,0 21,0 41,0	0,0 5,0	0,0 52,0 52,0 12,0 64,0	0,0 22,0 22,0 15,0 37,0 16,0 53,0	0,0 6,0	0,0 8,0	0,0 21,0 21,0	0,0 5,0 10,0 15,0	0,0 10,0 10,0	0,0 16,0 16,0 Σ239,0
HEKTOMETRY	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0